



architekturbüro möbius – lachemer weg 22 b – 50737 köln – tel. 0221 – 700 51 50

Preisliste Blower Door Test

Stand Mai 2011

Position	Leistung	netto / EUR	brutto / EUR inkl. MwSt.
1	Blower Door Test Einzelmessung	205,-	243,95
	für Objekte mit einem Volumen (Ve) bis 1.500 m ³ (Messung A/B) Vorbereitende Abdichtungen: Lüftung, Installationsöffnungen, Kamin Messung mit Über- und Unterdruck Ermittlung der Luftwechselrate Erstellung eines Messprotokolls Ausstellung eines Zertifikats An- und Abfahrt		
	für Objekte mit einem Volumen (Ve) bis 1.500 m ³ , (Messung A/B)	205,-	
	für Objekte mit einem Volumen (Ve) bis 2.300 m ³	305,-	
	für Objekte mit einem Volumen (Ve) bis 3.200 m ³	395,-	
	für Objekte mit einem Volumen (Ve) bis 4.100 m ³	495,-	
	Stundensatz Leckagensuche für Objekte mit einem Volumen (Ve) ≥ 1500m ³	65,-	
2	BD inkl. Leckagensuche & Fotodokumentation	250,-	297,50
	Leistungen wie Pos. 1 mit einem Volumen (Ve) bis 1.500 m ³ , jedoch zusätzlich Ortung von Leckagen mittels Anemometer (Strömungsmessgerät) bis 1 Std. Erstellung einer Fotodokumentation		
3	BD inkl. erweiterter Leckagensuche mittels Nebel oder Thermografie	315,-	374,85
	Leistungen wie Pos. 2, jedoch zusätzlich erweiterte Leckagesuche mittels Nebel oder Thermografie bis zu 1 Std. entsprechende Witterungsbedingungen vorausgesetzt Fotodokumentation einschließlich maximal 6 thermografischer Aufnahmen mit Auswertung oder Fotodokumentation des Nebelaustritts im Außenbereich		
4	Blower Door Test Gruppenmessung (Nachbarschaftstarif)	165,-	196,35
	Preise je Messung / Gebäude: Leistungen wie Pos. 1 bei Objekten mit einem Volumen (Ve) bis 1.500 m ³	165,-	196,35
	Gruppentarif gültig ab 2 BlowerDoor Messungen in Folge an einem Termin und Ort:		
	BD inkl. Leckagensuche mittels Anemometer (Strömungsmessgerät) und Fotodokumentation wie Pos. 2	210,-	249,90
	BD inkl. erweiterter Leckagensuche mittels Nebel oder Thermografie wie Pos. 3	285,-	339,15
5	Nutzung des Einbaurahmens in Übergröße	35,-	41,65
	Einbauort der Blower Door Anlage bei Öffnungen über 1,10 m x 2,41 m bis maximal 1,82 m x 2,68 m		
6	Stundensatz für zusätzliche Arbeiten	65,-	77,35
	z.B. größere Abdichtungen die nicht in Pos. 1 enthalten sind, erfolglose Anfahrten Einbau der Anlage bei Öffnungen größer Pos. 5 (vorher abstimmen), Wartezeiten		